

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie koryta rzeki Piławy w Piławie Dolnej w km 33+810-38+800 o dł. L=4990 mb					
1	Kalkulacja indywidualna	Wykoszenie porostów ze skarp i dna $[2750 \times (5+5)] + (450 \times 5) + (3290 \times 2) + [1570 \times (5+5)] + (100 \times 5) + (1700 \times 1) = 27500 + 2250 + 6580 + 15700 + 500 + 1700 = 54\ 230$ 54230	m ² m ²	 54230,000	
				RAZEM	54230,000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i dna 54230	m ² m ²	 54230,000	
				RAZEM	54230,000
3	KNR 2-01 0311-01	Przerzut masy zielonej do załadunku $542,3 \text{ mp} \times 25 \% = 135,6 \text{ m}^3$ 135,6	m ³ m ³	 135,600	
				RAZEM	135,600
4	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wygrabieniu z wywozem i utylizacją $54\ 230 \times 0,01 = 542,3$ 542,3	mp mp	 542,300	
				RAZEM	542,300
5	KNR 2-01 0109-04	Ścinanie gęstych krzaków $100 \text{ sz} \times 25 \text{ m}^2 = 0,25 \text{ ha}$ 0,25	ha ha	 0,250	
				RAZEM	0,250
6	KNR 2-01 0110-03	Zagospodarowanie poprzez zrąbkowanie i rozproszenie na miejscu pozyskanych gałęzi i drągowiny z wycinki $390 \text{ mp} \times 0,25 = 97,50 \text{ mp}$ 97,50	mp mp	 97,500	
				RAZEM	97,500

Aleksander Świerczek
 Dział Utrzymywania
 KIEROWNIK
 PDM WP Zarząd Miejski w Łodzi